



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
CNPJ Nº 04.838.496/0001-28

ORÇAMENTO ESTIMADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2018

AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAÇAMBA AGRÍCOLA METALICA BASCULANTE HIDRAULICO PARA SEREM UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONVÊNIO Nº 851627 RELATIVO A PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 19666/2017.

ITEM	QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	MÉDIA	ESTIMATIVA
1	2	UNID	CAÇAMBA AGRÍCOLA METÁLICA (NOVA), BASCULANTE HIDRAULICO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5.000 KG E VOLUMÉTRICA MINIMA DE 4,5 M3 COM UM EIXO DE RODAS DUPLAS COM PNEUS.	30.130,00	60.260,00
2	1	UNID	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, NOVA, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, TURBOALIMENTADO, ARREFECIDO A ÁGUA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 HP, MOTOR DIESEL, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) CILINDROS, COM BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES, ESTEIRAS COM SAPATAS, VEDADAS E LUBRIFICADAS, DE NO MÍNIMO 600MM, LARGURA MÁXIMA PARA TRANSPORTE DE 3,10M COM NO MÍNIMO 48 SAPATAS PARA CADA LADO, FORÇA DE TRAÇÃO NA BARRA MÍNIMA DE 20.000 KGF, SISTEMA HIDRAULICO EQUIPADO COM BOMBAS COM VAZÃO STANDARD DE NO MÍNIMO 2X210 LITROS POR MINUTO CADA UMA, LANÇA COM NO MINIMO 5.700MM, BRAÇO MÍNIMO DE 2.400MM, CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 0,80M3, COM FORÇA DE ESCAVAÇÃO E DESEGREGAÇÃO NA CAÇAMBA DE NO MÍNIMO 14.500 KGF NORMA SAE, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÁXIMA DE 6,00M, VELOCIDADE DE GIRO DE NO MÍNIMO 12RPM, CABINE FECHADA DE CONSTRUÇÃO EM AÇO EQUIPADA COM AR CONDICIONADO, COM LIMPADOR DE PARA-BRISA, COM FARÓIS DE ILUMINAÇÃO, COM ESPELHOS RETROVISORES, VÃO LIVRE DE SOLO MÍNIMO DE 480MM, PESO OPERACIONAL MÁXIMO DE 21.200 KG.	479.500,00	479.500,00
TOTAL					539.760,00

JAIRO CASTRO DA SILVA
PREGOEIRO